

KOSZTORYS INWESTORSKI

1. Nazwa robót budowlanych:

**REMONT POMIESZCZEŃ
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDAŃSKU
II i III PIĘTRO**

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne,
- 45111300-1 roboty rozbiórkowe,
- 45262500-6 roboty murarskie i murowe,
- 45442100-8 roboty malarskie pomieszczeń,
- 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45432111-5 kładzenie wykładzin elastycznych
- 45311200-2 roboty elektryczne
- 45332400 – 7 wewnętrzne roboty sanitarne

3. Adres obiektu :

**WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO
80-806 Gdańsk
ul. Targ Rakowy 5/6**

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

**WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO
80-806 Gdańsk
ul. Targ Rakowy 5/6**

5. Data opracowania kosztorysu inwestorskiego:

LUTY 2015

Stawka roboczogodziny : zł
Narzuty :
Koszty pośrednie (Kp) % R,S
Koszty zakupu (Kz) % M
Zysk :% R,S,Kp

**Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto) wynosi: zł.
słownie: złotych/100.**

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1. Roboty rozbiórkowe. CPV 45111300-1						
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 - drzwi i naświetla	szt.	28		
2 d.1	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2	14,66		
3 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	46,7		
4 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	2,2		
5 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2		
6 d.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	2		
7 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	263,3		
8 d.1	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2	347,0		
9 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	1,9		
10 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - usunięcie uszkodzonych, luźnych fragmentów warstwy pod posadzkowej	m2	10,8		
11 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - usunięcie uszkodzonych, luźnych fragmentów warstwy pod posadzkowej - 20 % powierzchni	m2	71,94		
12 d.1	kalk. własna	Demontaż żaluzji lub wertikali z okien	szt.	21		
13 d.1	KNR-W 4-03 1143-02	Demontaż wysięgników	szt.	1		
14 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m3	31,54		
15 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 10	m3	31,54		
16 d.1	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	31,54		
Razem dział - Roboty rozbiórkowe						
2. Roboty murarskie – CPV 45262500-6						
17 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	5,25		
18 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m2	91,3		
19 d.2	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym	m2	35,1		

		pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud				
Razem dział – Roboty murarskie						
3. Posadzki – CPV 45432111-5						
20 d.3	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m2	359,7		
21 d.3	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m2	359,7		
22 d.3	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - Dodatek 20 % na uszkodzenia warstwy pod posadzkowej	m2	71,940		
23 d.3	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,	m2	67,4		
24 d.3	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie - cokolik wys. 10 cm	m	75,23		
25 d.3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina dywanowa	m2	292		
26 d.3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - serwerownia	m2	14,3		
27 d.3	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy progowe wyrównujące, aluminiowe mocowane na wkręty	m	20		
28 d.3	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloroku winylu - listwy z możliwością układania kabli	m	223,6		
Razem dział - Posadzki						
4. Roboty malarskie – CPV 45442100-8						
29 d.4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie ścianki przestawnej	m2	175,6		
30 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	1287,8		
31 d.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2	960,9		
32 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	960,9		
33 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	362,0		
34 d.4	KNR-W 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.	23		
35 d.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	27		
36 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - klatka schodowa i serwerownia - sufit i ściany	m2	414,16		
37 d.4	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) - klatka schodowa + serwerownia	m2	10		
38 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatka schodowa, serwerownia i korytarz III p.	m2	140,0		
39 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa, serwerownia i korytarz III p	m2	465,26		

Razem dział – Roboty malarskie					
5. Stolarka budowlana – CPV 45421000-4					
40 d.5	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2	31,365	
41 d.5	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2	31,365	
Razem dział – Stolarka budowlana					
6. Roboty elektryczne – CPV 45311200-2					
42 d.6	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	145	
43 d.6	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb. do 8cm i śr. do 10mm	szt.	18	
44 d.6	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast. w podłożu z cegły	szt.	18	
45 d.6	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bez śrubowo	szt.	18	
46 d.6	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.	9	
47 d.6	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m	125	
48 d.6	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.	6	
49 d.6	KNR-W 4-03 1132-05 analogia	Demontaż sygnalizatorów świetlnych o 1 świetle	szt.	1	
50 d.6	KNR 5-06 1612-03	Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.	1	
51 d.6	KNR-W 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych	szt.	5	
52 d.6	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.	3	
53 d.6	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W z zasilaniem awaryjnym 2 h	kpl.	2	
Razem dział Roboty elektryczne					
7. Roboty sanitarne – CPV 45332400					
54 d.7	KNR BO-12 0358-02	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/2 cegły	m3	0,15	
55 d.7	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	4	
56 d.7	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8,4	
57 d.7	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	17	
58 d.7	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4	
59	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.	4	

d.7	0220-05					
<i>Razem dział – Roboty sanitarne</i>						
8. Roboty różne						
60 d.8	KNNR 2 1108-04 analogia	Boazerie z paneli - zabudowa pionu instalacyjnego otwierana z drzwiczek ażurowych na konstrukcji drewnianej	m2	7,5		
61 d.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafek kuchennych według zestawienia: Pomieszczenie 207 S1 - 1 szt. S4 - 1 szt. S6 - 1 szt. W1 - 1 szt. W2 - 1 szt. Pomieszczenie 310 S1 - 1 szt. S4 - 1 szt. S6 - 1 szt. W1 - 1 szt. W2 - 1 szt. Pomieszczenie 226 S1 - 1 szt. S5 - 1 szt. W1 - 1 szt. W4L - 1 szt. Pomieszczenie 332 S1 - 1 szt. S2 - 1 szt. S3L - 1 szt. S3P - 1 szt. W1 - 1 szt. W2 - 1 szt. W3L - 1 szt. W3P - 1 szt.	kpl	1		
62 d.8	KNR 2-02 0829-10 analogia	Montaż płyt z żywicy akrylowinylowej barwionej w masie układanej na klej metodą zwykłą - arkusze do 2,0 m2 - zabezpieczenie ściany między szafkami kuchennymi	m2	13,96		
63 d.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych zwijanych szer. do 1,5 m, dł 2,25 m	szt	25		
64 d.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż rolet zaciemniających zwijanych szer. do 1,7 m, dł 2,6 m	szt	2		
<i>Razem dział – Roboty różne</i>						
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT						
RAZEM BRUTTO						